



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๕๓๒๐๖/๒๒๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง (ผ่านปลัดเทศบาล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ รูปแบบรายการ พร้อมรายละเอียด,วิธีการคำนวณ จำนวน ๑ โครงการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาสว่าง ที่ ๖๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อท้ายนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ ๓ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการ ฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้น (ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.นาสว่าง อ.ดงหลวง จ.อุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๓ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

๒. ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๙๒๒.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

๓. กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน จำนวน ๑ วงด

๔. สูตรค่า K งานอาคาร

- ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

๕. คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพควบคุมของสภาวิศวกร ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

อธิการ

ประธานกรรมการ

(นายอติชาติ จันทกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาคริต บุญขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวเจนจิรา สิทธิหา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

อนุมัติ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสุรสิทธิ์ ทองเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ ชนะพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

5 ส.ค. 2563

(ลงชื่อ)

(นางอรุณศรี กานัง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 3 ต. นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสว่าง ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2. วงเงินที่ได้รับจัดสรร 231,000.00 บาท
3. ลักษณะ โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 43.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 218,922.00 บาท
ตัวอักษร:(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5 (ก)
 - 5.3 ข้อมูลประกอบการคำนวณราคากลาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลธาตุ ที่ 620/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
 1. นายอดิชาติ จันทกาญจน์ ประธานกรรมการ
 2. นายชาคริต บุญขจร กรรมการ
 3. นางสาวเจนจิรา สิทธิหา กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 43.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

แบบเลขที่.....

สถานที่ก่อสร้าง ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 3 ต. นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบมา จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,679.88	1.3056	218,922.85	Factor F
					- เงินย่ำล่วงหน้า .0. %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ .5. %
					- หักเงินประกันผลงาน ... %
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	218,922.85	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.. 7 %
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	-	-	218,922.00	
ตัวอักษร: (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)					

พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 258 ตารางเมตร เฉลี่ย 555.88 บาท/ตร.ม.

ระยะทางวางท่อระบายน้ำ 43 เมตร เฉลี่ย 895.22 บาท/เมตร


บ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ เฉลี่ย 8,599.99 บาท/บ่อ

คำสั่งเทศบาลตำบลนาสว่าง ที่ 620/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายอดิชาติ จันทกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชาคริต บุญขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวเจนจิรา สิริธิหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน กองช่างเทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง ช้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 3 ต. นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายชาคริต บุญเชจร โยธาชำนาญงาน (.....) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หน่วย :บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	(บาท)	ราคา/ หน่วย	(บาท)		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			-	-				
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลฝังบริเวณ			-	-				
	- งานท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3)	39.00	เมตร	756.00	29,484.00	-	-	29,484.00	29,484.00
	- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด Dia 0.40 ม. (ฝาปิด คสล.)	4.00	บ่อ	6,587.00	26,348.00	-	-	26,348.00	26,348.00
	1.2 งานถนน คสล. หนา 0.15 เมตร			-	-				
	- ตัดดินคันทางเดิม	52.00	ลบ.ม.	-	-	29.49	1,533.48	1,533.48	1,533.48
	- ทราयर่องฟันปรับระดับ	17.00	ลบ.ม.	266.45	4,529.65	99.00	1,683.00	6,212.65	6,212.65
	- ผิวจราจรคอนกรีต	258.00	ตร.ม.	368.15	94,982.83	-	-	94,982.83	94,982.83
	- เจาะเสียบเหล็ก CONTRACTION JOINT ตามขวาง	20.00	จุด	-	-	4.28	85.65	85.65	85.65
	- CONTRACTION JOINT ตามขวาง	36.00	เมตร	58.57	2,108.64	-	-	2,108.64	2,108.64
	- LONGITUDINAL JOINT ตามยาว	43.00	เมตร	54.67	2,350.63	-	-	2,350.63	2,350.63
	- ไหล่ทาง	26.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00
2	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00
3	งานอื่นๆ								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	-	-	161,803.75	-	5,876.13	167,679.88	167,679.88